

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT / ESP.		SOMA DAS QUANTIDADES DAS RUAS	SOMA DO VALOR TOTAL DAS RUAS
1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL							2.613.267,58
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							176.284,30
1.1.1	Composição	Composição 10	PLACA DE OBRA	M2		4,00	4,00	1.782,40
1.1.2	Composição	Composição 24	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2		10.533,60	10.533,60	56.144,08
1.1.3	Composição	MOBILIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	MÊS		2,00	2,00	33.649,34
1.1.4	Composição	Composição 08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS		6,00	6,00	84.708,48
1.2	MOVIMENTO EM TERRA							129.292,03
1.2.1	Composição	Composição 26	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL	M2		1.439,25	1.439,25	29.493,04
1.2.2	SINAPI	101230	CORTE DE PISTA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3		1.452,58	1.452,58	21.129,54
1.2.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	M3XKM	4,00	9.302,46	9.302,46	36.531,82
1.2.4	SINAPI	101230	REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3		0,00	0,00	-
1.2.5	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	M3XKM	4,00	0,00	0,00	-
1.2.6	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3		6.483,80	6.483,80	12.770,97
1.2.7	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3		703,39	703,39	10.575,88
1.2.8	SINAPI	96400	ATERRO DAS REMOÇÕES COM RACHÃO	M3		0,00	0,00	-
1.2.9	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	M3		0,00	0,00	-
1.2.10	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	M3XKM	30,00	0,00	0,00	-
1.2.11	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2		5.688,69	5.688,69	18.790,78
1.3	MICRODRENAGEM							275.088,08
1.3.1	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3		768,89	768,89	15.992,91
1.3.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	M3XKM		4.805,56	4.805,56	19.174,19
1.3.3	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3		961,11	961,11	1.922,22
1.3.4	SINAPI	102717	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	M3		59,16	59,16	7.913,83
1.3.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	M3XKM		1.774,80	1.774,80	5.608,37
1.3.6	Composição	Composição 16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PS1	M		159,00	159,00	26.586,39
1.3.7	SINAPI	92219	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1	M		114,00	114,00	22.601,64
1.3.8	Composição	Composição 17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø600MM - PS1	M		197,00	197,00	80.945,33
1.3.9	SINAPI	92221	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø600MM - PA1	M		12,00	12,00	4.400,88
1.3.10	SINAPI	92223	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø800MM - PA1	M		0,00	0,00	-
1.3.11	SINAPI	95878	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	TXKM	30,00	3.388,77	3.388,77	7.184,19
1.3.12	SINAPI	93596	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TUBOS)	TXKM	20,00	2.259,18	2.259,18	1.875,12
1.3.13	SINAPI	101616	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	M2		591,62	591,62	4.762,55
1.3.14	SINAPI	93382	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	M3		577,50	577,50	20.483,92
1.3.15	Composição	Composição 14	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	UNID.		23,00	23,00	55.636,54
1.3.16	Composição	Composição 15	BOCA PARA BUEIRO Ø 400 MMM - ALVENARIA EM PEDRA GRES	UNID.		0,00	0,00	-
1.3.17	Composição	Composição 25	BOCA PARA BUEIRO Ø 600 MMM - ALVENARIA EM PEDRA GRES	UNID.		0,00	0,00	-
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							1.876.943,62
1.4.1	SINAPI	102717	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM)	M3		172,45	172,45	23.068,63
1.4.2	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15CM)	M3		921,26	921,26	139.423,47
1.4.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12CM)	M3		729,93	729,93	121.547,95
1.4.4	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	M3		2.531,97	2.531,97	28.180,84
1.4.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	M3XKM	30,00	75.959,15	75.959,15	240.030,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT / ESP.		SOMA DAS QUANTIDADES DAS RUAS	SOMA DO VALOR TOTAL DAS RUAS
1.4.6	Composição	Composição 18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO100X15X13X30 CM	M		885,00	885,00	90.677,10
1.4.7	SINAPI	95878	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (MEIO FIO)	TXKM	30,00	2.271,83	2.271,83	4.816,28
1.4.8	SINAPI	93596	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (MEIO FIO)	TXKM	20,00	1.514,55	1.514,55	1.257,07
1.4.9	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M		4.377,00	4.377,00	8.447,61
1.4.10	Composição	Composição 01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		5.591,44	5.591,44	58.374,63
1.4.11	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		17.100,90	17.100,90	58.485,07
1.4.12	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		650,69	650,69	985.782,33
1.4.13	SINAPI	101002	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	T		2.157,05	2.157,05	16.523,09
1.4.14	SINAPI	95878	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	TXKM	20,00	47.324,82	47.324,82	100.328,61
1.4.15	SICRO	4915656	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 4 CM	M3	0	262,69	262,69	21.482,79
1.4.16	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO	M3	0	341,50	341,50	3.800,90
1.4.17	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATÉ 30 KM - DMT 10	M3XKM	10	3.415,00	3.415,00	10.791,40
1.5	SINALIZAÇÃO							102.192,32
1.5.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		1.104,33	1.104,33	3.500,66
1.5.2	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L= 12CM)	M		1.043,98	1.043,98	7.391,35
1.5.3	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM)	M		739,06	739,06	5.232,54
1.5.4	SINAPI	102508	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	M2		890,38	890,38	50.680,44
1.5.5	Composição	Composição 27	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	UNID.		43,00	43,00	25.829,37
1.5.6	Composição	Composição 27	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50CM	UNID.		13,00	13,00	6.852,69
1.5.7	Composição	Composição 30	PLACA DE TRÂNSITO - RODOVIA - ZEBRADA	UNID.		2,00	2,00	939,48
1.5.8	SICRO	5213359	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - COM UM PINO	UNID.		47,00	47,00	1.765,79
1.6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES							53.467,23
1.6.1	Composição	Composição 28	EXECUÇÃO DE ATERRO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE	M3		288,50	288,50	3.078,28
1.6.2	Composição	Composição 06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		9.828,90	9.828,90	20.942,96
1.6.3	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2		1.016,08	1.016,08	29.445,99